



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 04 năm 2023

Số: 26./TB . DCL

THÔNG BÁO

(V/v Điều chỉnh hạng mục, khối lượng mời thầu)

Gói thầu “Thi công hạng mục XDCB Nhà máy Capsule giai đoạn 5”

Kính gửi: Các Nhà thầu

Căn cứ Thư mời thầu số 02/TM. DCL ngày 19/04/2023 của Chủ đầu tư.

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long thông báo điều chỉnh nội dung khối lượng mời thầu gói thầu “Thi công hạng mục XDCB Nhà máy Capsule giai đoạn 5” cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

STT	Hạng mục theo thư mời thầu ngày 19/04/2023	Nội dung điều chỉnh
1	Đập phá vách, xây hoàn chỉnh lại	Thực hiện
2	Cải tạo phòng gel 3	Không thực hiện
3	Lắp phòng lưu vật tư phòng gel	Lắp phòng lưu mẫu Capsule 5
4	Lắp thêm 01 hố ga đường nước thải	Không thực hiện
5	Công tác khác	Thực hiện

(Chi tiết khối lượng mời thầu xem phụ lục đính kèm)

2. Đề nghị các nhà thầu:

- Gửi báo giá theo đúng hạng mục, khối lượng thực hiện điều chỉnh như trên.
- Ngày cuối cùng Chủ đầu tư nhận báo giá trước 16h00 ngày 19/05/2023.

3. Hướng dẫn gửi báo giá:

- Bên ngoài túi hồ sơ ghi rõ: Hồ sơ chào giá cạnh tranh “Thi công hạng mục XDCB Nhà máy Capsule giai đoạn 5”
 - ✓ **Người nhận:** Phòng mua hàng – Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long
 - ✓ **Địa chỉ:** Số 150 đường 14/9, phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
 - ✓ **Điện thoại:** 02703. 820 797

Đề nghị các Nhà thầu đến khảo sát và gửi hồ sơ chào giá trong thời gian như trên.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG

KHỐI LƯỢNG MỜI THẦU HẠNG MỤC XÂY DỰNG CƠ BẢN CAPSULE 5

DỰ ÁN: MỞ RỘNG NHÀ MÁY CAPSULE GIAI ĐOẠN 5

ĐỊA ĐIỂM: SỐ 21B ĐƯỜNG PHAN ĐÌNH PHÙNG, PHƯỜNG 8, THÀNH PHỐ VINH LONG

STT	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ TÍNH	KHỐI LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN ĐẦU MỤC	GHI CHÚ
1	Đập phá vách, xây hoàn chỉnh lại					
1.1	Công tác tháo dỡ tường gạch xây dày 100	m2	43,00			
1.2	Công tác tháo dỡ tấm panel dày 50	m2	19,35			
1.3	Công tác xây mới tường 200	m2	43,00			
1.4	Công tác trát tường	m2	86,00			
1.5	Công tác bả + sơn tường (nội/ngoại thất)	m2	86,00			Kova/Dulux hoặc tương đương
1.6	Công tác lắp dựng tấm panel dày 50 (sử dụng lại panel đã tháo dỡ)	m2	19,35			
1.7	Công tác lắp dựng vách panel mới gồm cửa đi 0,9*2,1	m2	10,20			Panel lõi PU dày 50, tôn dày ≥ 0,45mm
1.8	Lắp dựng cửa sắt kiểm soát ra vào khu vực giai đoạn lắp đặt máy Capsule 5	m2	19,80			Khung thép hộp 5x10 dày 1.4mm, tôn sóng vuông dày 0.45mm ốp phía ngoài.
1.9	Lắp dựng mái che tạm trước cửa ra vào khu vực lắp đặt máy Capsule 5	m2	4,80			Khung thép hộp 4x8 dày 1.4mm, tôn sóng vuông dày 0.45mm ốp phía ngoài.
1.10	Vận chuyển rác thải xây dựng, dọn dẹp vệ sinh.... trong suốt quá trình thi công	lô	1,00			
2	Lắp phòng lưu mẫu Capsule 5					



STT	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ TÍNH	KHỐI LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN ĐẦU MỤC	GHI CHÚ
2.1	Công tác lắp dựng tấm panel mới dày 50	m2	47,10			Panel lõi PU dày 50, tôn dày $\geq 0,45\text{mm}$
2.2	Sơn epoxy nền khu vực mở rộng (hệ tự phẳng)	m2	28,60			KCC/ tương đương
2.3	Lắp đặt máy lạnh 2 cục, công suất 2 HP	bộ	1,00			Mitsubishi/ tương đương
2.4	Lắp đặt bóng đèn LED, kích thước 1.2m, dạng bán nguyệt (bao gồm dây điện, công tắc, vật tư phụ)	bộ	5,00			Rạng Đông/ Dulhal/ tương đương
2.5	Công tác lắp dựng tấm panel dày 50 (sử dụng lại panel đã tháo dỡ của phòng gel 3)	m2	20,16			
2.6	Lắp đặt bóng đèn LED, kích thước 1.2m, dạng bán nguyệt (bao gồm dây điện, công tắc, vật tư phụ)	bộ	1,00			Rạng Đông/ Dulhal/ tương đương
3	Công tác khác					
3.1	Phòng nước RO của Kathabar 1 - lắp đặt máy lạnh 2 cục công suất 02 HP	bộ	1,00			Mitsubishi/ tương đương
3.2	Tháo dỡ trần khung xương nổi, tấm KT 60x60	m2	512,00			
3.3	Tháo dỡ hệ thống đèn chiếu sáng, đầu báo cháy...	hệ	1,00			
3.4	Lắp đặt trần bằng tấm panel mới	m2	512,00			Panel lõi PU dày 50, tôn dày $\geq 0,45\text{mm}$
3.5	Lắp đặt lại hệ thống đèn chiếu sáng, đầu báo cháy...	hệ	1,00			Chưa bao gồm thay thế các bóng đèn cũ hư hỏng (nếu có)
	TỔNG CỘNG CHƯA VAT (1+2+3)					
	THUẾ VAT 10%					
	TỔNG CỘNG SAU VAT					

