



CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC PHẨM CỬU LONG

Số: .....02../TM. DCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày 19 tháng 04 năm 2023

## THƯ MỜI

(về việc khảo sát và chào giá thi công)

**Hạng mục: Chào giá thi công hạng mục xây dựng cơ bản  
Nhà máy Capsule giai đoạn 5**

### Kính gửi: Các Nhà thầu

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Cửu Long kính mời các Nhà thầu có đủ năng lực đến "*Khảo sát hiện trạng, gửi báo giá và thi công hạng mục XD CB Nhà máy Capsule giai đoạn 5*" với nội dung cụ thể như sau:

**1. Địa chỉ khảo sát:**

- Nhà máy Capsule – Số 21B đường Phan Đình Phùng, Phường 8, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

**2. Phạm vi, nội dung công việc:** Nhà thầu khảo sát hiện trạng và thi công *hạng mục XD CB Nhà máy Capsule giai đoạn 5* theo bảng khối lượng mời thầu của Chủ đầu tư cung cấp.

**3. Tiến độ thực hiện khảo sát và báo giá:**

- Thời gian khảo sát hiện trạng: Từ 24/4/2023 đến 5/5/2023
- Thời gian gửi hồ sơ chào giá: Chậm nhất trước **16h00 ngày 19/5/2023**

**4. Yêu cầu Hồ sơ chào giá gồm:** 01 bộ gốc, 02 copy cụ thể như sau:

- Bảng giá bao gồm: Bảng giá tổng hợp và đơn giá chi tiết.
- Thời gian thi công tổng thể:

**5. Thông tin liên hệ khảo sát:**

- Mr. Tân – Phòng Kế hoạch Dự án – ĐT: 0989 009 867

**6. Yêu cầu chung đối với Nhà thầu:**

- Nhà thầu phải thực hiện báo giá theo khối lượng mà Chủ đầu tư cung cấp.
- Nhà thầu nào không thực hiện khảo sát sẽ không được xem xét.

**7. Hướng dẫn gửi hồ sơ chào giá:**

- Bảng chào giá của nhà thầu phải đóng dấu, niêm phong và *gửi trước 16 giờ, ngày 19/5/2023*
- Bên ngoài túi hồ sơ ghi rõ: Hồ sơ chào giá cạnh tranh “**Thi công hạng mục xây dựng cơ bản Nhà máy Capsule giai đoạn 5**”
  - ✓ **Người nhận:** Phòng mua hàng – Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long
  - ✓ **Địa chỉ:** Số 150 đường 14/9, phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
  - ✓ **Điện thoại:** 02703. 820 797

Đề nghị các Nhà thầu đến khảo sát và gửi hồ sơ chào giá trong thời gian như trên.

**ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG**



## KHỐI LƯỢNG MỜI THẦU HẠNG MỤC XÂY DỰNG CƠ BẢN CAPSULE 5

**DỰ ÁN: MỞ RỘNG NHÀ MÁY CAPSULE GIAI ĐOẠN 5**

**ĐỊA ĐIỂM: SỐ 21B ĐƯỜNG PHAN ĐÌNH PHÙNG, PHƯỜNG 8, THÀNH PHỐ VINH LONG**

STT	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ TÍNH	KHỐI LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN ĐẦU MỤC	GHI CHÚ
<b>1</b>	<b>Đập phá vách, xây hoàn chỉnh lại</b>					
1.1	Công tác tháo dỡ tường gạch xây dày 100	m2	43,00			
1.2	Công tác tháo dỡ tấm panel dày 50	m2	19,35			
1.3	Công tác xây mới tường 200	m2	43,00			
1.4	Công tác trát tường	m2	86,00			
1.5	Công tác bả + sơn tường (nội/ngoại thất)	m2	86,00			Kova/Dulux hoặc tương đương
1.6	Công tác lắp dựng tấm panel dày 50 (sử dụng lại panel đã tháo dỡ)	m2	19,35			
1.7	Công tác lắp dựng vách panel mới gồm cửa đi 0,9*2,1	m2	10,20			Panel lõi PU dày 50, tôn dày $\geq 0,45\text{mm}$
1.8	Lắp dựng cửa sắt kiểm soát ra vào khu vực giai đoạn lắp đặt máy Capsule 5	m2	19,80			Khung thép hộp 5x10 dày 1.4mm, tôn sóng vuông dày 0.45mm ốp phía ngoài.
1.9	Lắp dựng mái che tạm trước cửa ra vào khu vực lắp đặt máy Capsule 5	m2	4,80			Khung thép hộp 4x8 dày 1.4mm, tôn sóng vuông dày 0.45mm ốp phía ngoài.
1.10	Vận chuyên rác thải xây dựng, dọn dẹp vệ sinh.... trong suốt quá trình thi công	lô	1,00			
<b>2</b>	<b>Cải tạo phòng gel 3</b>					

STT	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ TÍNH	KHỐI LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN ĐẦU MỤC	GHI CHÚ
2.1	Công tác tháo dỡ tấm panel dày 50	m2	25,56			Panel dày 50, tôn dày 5dem
2.2	Sơn epoxy hoàn thiện nền sau khi tháo vách	m2	1,83			
2.3	Công tác lắp đặt tấm panel mới dày 50	m2	13,63			Panel lõi PU dày 50, tôn dày $\geq 0,45\text{mm}$
<b>3</b>	<b>Lắp phòng lưu vật tư phòng gel</b>					
3.1	Công tác tháo dỡ tấm panel dày 50	m2	32,50			
3.2	Công tác lắp tấm panel dày 50 (sử dụng lại tấm panel cũ đã tháo dỡ)	m2	32,50			
3.3	Công tác lắp dựng tấm panel mới dày 50	m2	47,10			Panel lõi PU dày 50, tôn dày $\geq 0,45\text{mm}$
3.4	Sơn epoxy nền khu vực mở rộng (hệ tự phẳng)	m2	28,60			KCC/ tương đương
3.5	Lắp đặt máy lạnh 2 cục, công suất 2 HP	bộ	1,00			Mitsubishi/ tương đương
3.6	Lắp đặt bóng đèn LED, kích thước 1.2m, dạng bán nguyệt (bao gồm dây điện, công tắc, vật tư phụ)	bộ	5,00			Rạng Đông/ Dulhal/ tương đương
3.7	Công tác lắp dựng tấm panel dày 50 (sử dụng lại panel đã tháo dỡ của phòng gel 3)	m2	20,16			
3.8	Lắp đặt bóng đèn LED, kích thước 1.2m, dạng bán nguyệt (bao gồm dây điện, công tắc, vật tư phụ)	bộ	1,00			Rạng Đông/ Dulhal/ tương đương
<b>4</b>	<b>Lắp thêm 01 hồ ga đường nước thải</b>					
4.1	Cắt đường nhựa, đào đất hồ ga bằng thủ công	m3	1,82			
4.2	Bê tông lót đá 1x2 đáy hồ ga, mác 150	m3	0,12			
4.3	Cung cấp, lắp đặt hồ ga bê tông đúc sẵn, kích thước 0,9x0,9x1,3m	cái	1,00			
4.4	Cung cấp, lắp đặt nắp hồ ga bằng gang, quy cách khung âm 850x850, nắp $\phi 650$	cái	1,00			
4.5	Dọn dẹp, vận chuyển đất ra khỏi nhà máy	lần	1,00			

025  
 3 T1  
 HÂN  
 PHẢI  
 ONG  
 110

STT	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ TÍNH	KHỐI LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN ĐẦU MỤC	GHI CHÚ
5	Công tác khác					
5.1	Phòng nước RO của Kathabar 1 - lắp đặt máy lạnh 2 cục công suất 02 HP	bộ	1,00			Mitsubishi/ tương đương
5.2	Tháo dỡ trần khung xương nổi, tấm KT 60x60	m2	512,00			
5.3	Tháo dỡ hệ thống đèn chiếu sáng, đầu báo cháy...	hệ	1,00			
5.4	Lắp đặt trần bằng tấm panel mới	m2	512,00			Panel lõi PU dày 50, tôn dày ≥ 0,45mm
5.5	Lắp đặt lại hệ thống đèn chiếu sáng, đầu báo cháy...	hệ	1,00			Chưa bao gồm thay thế các bóng đèn cũ hư hỏng (nếu có)
	<b>TỔNG CỘNG CHƯA VAT (1+2+3+4+5)</b>					
	<b>THUẾ VAT 10%</b>					
	<b>TỔNG CỘNG SAU VAT</b>					

