



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CỬU LONG

Số: /TM. DCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày 27 tháng 12 năm 2023

THƯ MỜI

(về việc khảo sát và chào giá thi công)

Hạng mục: Cải tạo đường nội bộ Nhà máy Capsule

Kính gửi: Các Nhà thầu

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Cửu Long kính mời các Nhà thầu có đủ năng lực đến "**Khảo sát hiện trạng, gửi báo giá thi công hạng mục Cải tạo đường nội bộ Nhà máy Capsule**" với nội dung cụ thể như sau:

1. Địa chỉ khảo sát:

- Nhà máy Capsule – Số 21B đường Phan Đình Phùng, Phường 8, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

2. Phạm vi, nội dung công việc: Nhà thầu khảo sát hiện trạng và gửi báo giá thi công hạng mục **Cải tạo đường nội bộ Nhà máy Capsule** theo bảng khối lượng mời thầu của Chủ đầu tư cung cấp.

3. Tiến độ thực hiện khảo sát và gửi báo giá:

- Thời gian khảo sát hiện trạng: Từ 27/12/2023 đến 10/01/2024
- Thời gian gửi hồ sơ chào giá: Chậm nhất trước **16h00 ngày 18/01/2024**

4. Yêu cầu Hồ sơ chào giá gồm: 01 bộ gốc, 02 copy cụ thể như sau:

- Bảng báo giá bao gồm: bảng giá tổng hợp và đơn giá chi tiết
- Tổng thời gian thi công

5. Thông tin liên hệ khảo sát:

- Mr. Hiếu – Phòng Kế hoạch Dự án – ĐT: 0989 87 84 08

6. Yêu cầu chung đối với Nhà thầu:

- Nhà thầu phải thực hiện báo giá theo khối lượng mà Chủ đầu tư cung cấp.
- Nhà thầu nào không thực hiện khảo sát sẽ không được xem xét.

7. Hướng dẫn gửi hồ sơ chào giá:



- Bảng chào giá của nhà thầu phải đóng dấu, niêm phong và ***gửi trước 16 giờ, ngày 18/01/2024***
- Bên ngoài túi hồ sơ ghi rõ: **Hồ sơ chào giá cạnh tranh “Cải tạo đường nội bộ Nhà máy Capsule”**
 - ✓ **Người nhận:** Phòng mua hàng – Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long
 - ✓ **Địa chỉ:** Số 150 đường 14/9, phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
 - ✓ **Điện thoại:** 02703. 820 797

Đề nghị các Nhà thầu đến khảo sát và gửi hồ sơ chào giá trong thời gian như trên.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGHIÊM XUÂN TRƯỜNG



BẢNG KHỐI LƯỢNG MỜI THẦU

HẠNG MỤC: CẢI TẠO ĐƯỜNG NỘI BỘ NHÀ MÁY CAPSULE
 ĐỊA ĐIỂM: 21B PHAN ĐÌNH PHÙNG, PHƯỜNG 8, TP. VINH LONG

STT	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ TÍNH	DÀI	RỘNG	CAO	HỆ SỐ	KHỐI LƯỢNG	ĐƠN GIÁ (chưa VAT)	THÀNH TIỀN (chưa VAT)
	CẢI TẠO ĐƯỜNG NỘI BỘ NHÀ MÁY CAPSULE								
A	PHƯƠNG ÁN 1: ĐÓ BÊ TÔNG- THÂM NHỰA 7cm								
1	Đục tạo nhám nền nhựa hiện hữu đã xuống cấp	m2					716,78		
	<i>Lối vào công chính</i>		10	5		1	50,00		
	<i>Bên trong đường nội bộ</i>		90	6		1	540,00		
			12,2	9,2		1	111,78		
	<i>Khu tiếp nhận hàng kho thành phẩm</i>		5	3		1	15,00		
2	Đổ bê tông gia cố nền, bê tông thương phẩm mac 300 chiều dày 150	m3					107,52		
	<i>Lối vào công chính</i>		10	5	0,15	1	7,50		
	<i>Bên trong đường nội bộ</i>		90	6	0,15	1	81,00		
			12,2	9,2	0,15	1	16,77		
	<i>Khu tiếp nhận hàng kho thành phẩm</i>		5	3	0,15	1	2,25		
3	Rải thảm mặt đường bằng bê tông nhựa (nhựa nóng, chiều dày đã lên ép 7cm), độ chặt 0.98	m2					701,78		
	<i>Lối vào công chính</i>		10	5		1	50,00		
	<i>Bên trong đường nội bộ</i>		90	6		1	540,00		
			12,2	9,2		1	111,78		
4	Xây, tô hoàn thiện nâng cấp bó vỉa cao 200 (xây gạch đin, vữa mac 75)	md					192,00		
			90,00			2	180,00		
			12,00			1	12,00		
5	Đổ bê tông, nâng cấp nắp hồ ga (diện tích 1000x1000) mm	hệ					1,00		
6	Đắp cát đôn nền nâng cấp hành lang, lối đi vỉa hè (chiều dày 20cm)	m3					30,06		
			90,00	1,67	0,20	1,0	30,06		



Handwritten signature

STT	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ TÍNH	DÀI	RỘNG	CAO	HỆ SỐ	KHỐI LƯỢNG	ĐƠN GIÁ (chưa VAT)	THÀNH TIỀN (chưa VAT)
7	Đổ bê tông nâng cấp hành lang, lối đi vỉa hè (chiều dày 5cm) mác 150	m3					7,52		
			90,00	1,67	0,05	1,0	7,52		
8	Dọn dẹp vệ sinh, vận chuyển rác thải ra khỏi nhà máy	los					1,00		
B	PHƯƠNG ÁN 2: THẨM NHỰA 10cm								
1	Đục tạo nhám nền nhựa hiện hữu đã xuống cấp	m2					716,78		
	<i>Lối vào cổng chính</i>		10	5		1	50,00		
	<i>Bên trong đường nội bộ</i>		90	6		1	540,00		
			12,2	9,2		1	111,78		
	<i>Khu tiếp nhận hàng kho thành phẩm</i>		5	3		1	15,00		
2	Đổ bê tông gia cố nền, bê tông thương phẩm mác 300 chiều dày 150	m3					2,25		
	<i>Khu tiếp nhận hàng kho thành phẩm</i>		5	3	0,15	1	2,25		
3	Bù đá, lu lên chỗ bị thấp độ chặt K=95 (đá 0x4 chiều dày trung bình 150)	m3					9,75		
	<i>Bên trong đường nội bộ</i>		5	3	0,15	1	2,25		
	<i>Bên trong đường nội bộ</i>		10	5	0,15	1	7,50		
4	Rải thảm mặt đường bằng bê tông nhựa (nhựa nóng, chiều dày đã lên ép 10cm) độ chặt 0.98	m2					701,78		
	<i>Lối vào cổng chính</i>		10	5		1	50,00		
	<i>Bên trong đường nội bộ</i>		90	6		1	540,00		
			12,2	9,2		1	111,78		
5	Đổ bê tông, nâng cấp nắp hố ga (diện tích 1000x1000)	hệ					1,00		
			1,00			1	1,00		
6	Dọn dẹp vệ sinh, vận chuyển rác thải ra khỏi nhà máy	los					1,00		



Handwritten signature