CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỒ SƠ MỜI THẦU
CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

GÓI THẦU: KHẢO SÁT, THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NÂNG CẤP PHÒNG TIỆT TRÙNG ĐẠT TIÊU CHUẨN GMP WHO

ĐỊA ĐIỂM: SỐ 21B ĐƯỜNG PHAN ĐÌNH PHÙNG, PHƯỜNG TÂN HẠNH, TỈNH VĨNH LONG

BÊN MỜI THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

Vĩnh Long, tháng 02 năm 2026

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM CỬU LONG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 04/TM.DCL	*Vĩnh Long, ngày 06 tháng 02 năm 2026*

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Kính gửi: Quý công ty

Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (Sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức lựa chọn Nhà thầu thực hiện Gói thầu "Khảo sát, thiết kế và thi công nâng cấp phòng tiệt trùng đạt tiêu chuẩn GMP WHO".

Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long kính mời các Nhà thầu đáp ứng đủ năng lực, quan tâm tham dự đấu thầu, cụ thể như sau:

1. Thông tin gói thầu:

- Gói thầu: Khảo sát thiết kế và thi công nâng cấp phòng tiệt trùng đạt tiêu chuẩn GMP WHO
- Địa điểm: số 21B, đường Phan Đình Phùng, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long
- Hình thức: Chào giá cạnh tranh
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định
- Thời gian thực hiện hợp đồng: **không quá 120 ngày**
- Thời gian nộp Hồ sơ dự thầu: **trước 16h00 ngày 12/03/2026**

2. Phạm vi công việc:

Nhà thầu khảo sát mặt bằng hiện trạng thực tế tại Nhà máy Sản xuất Capsule để nắm rõ mặt bằng thi công, thu thập các thông tin cần thiết để lên phương án Thiết kế, thi công nâng cấp phòng tiệt trùng đạt tiêu chuẩn GMP WHO cho Chủ đầu tư sao cho phù hợp với điều kiện thực tế của Nhà máy và đạt các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu này, nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Chuẩn bị công trường phục vụ thi công lắp đặt;
- Cung cấp đầy đủ vật tư, nhân lực và thiết bị thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công theo hồ sơ hợp đồng;
- Cung cấp đầy đủ các tài liệu kỹ thuật liên quan đến việc lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng bảo trì thiết bị; tài liệu thẩm định thiết bị (IQ – thẩm định lắp đặt, OQ – thẩm định vận hành, PQ – thẩm định hiệu suất);
- Cung cấp đầy đủ các hồ sơ: chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ).
- Vận hành, chạy thử thiết bị trước khi bàn giao;
- Xử lý, khắc phục các sai sót, khuyết điểm của hệ thống thiết bị lắp đặt;
- Các chi phí tài chính khác đảm bảo hoàn thiện gói thầu;
- Chuyển giao công nghệ, hướng dẫn vận hành;
- Thu dọn, bàn giao sau khi hoàn thành;
- Bảo hành gói thầu trong thời hạn 12 tháng
- **Lưu ý:** Nhà thầu phải thực hiện khảo sát hiện trạng để nắm rõ phạm vi công việc, mặt bằng lắp đặt thiết bị. Nhà thầu nào không khảo sát sẽ không được xem xét hồ sơ dự thầu.

3. Hồ sơ mời thầu và nộp Dự thầu.

Hồ sơ Dự thầu được đóng niêm phòng trong phong bì, bao gồm:

1- Hồ sơ đề xuất kỹ thuật

- Năng lực pháp lý (Có giấy phép kinh doanh phù hợp với phạm vi công việc được yêu cầu);
- Tài liệu kỹ thuật thiết bị;
- Bản vẽ thiết kế thi công
- Mô tả thuyết minh thực hiện của phương án chào giá
- Catalogue vật tư thiết bị đi kèm
- Cam kết bảo hành, bảo trì

2- Hồ sơ xuất giá (Bản cứng đóng dấu);

- Thư chào giá
- Bảng kê đơn giá chi tiết (có cột xuất xứ hàng hoá, thiết bị, nơi sản xuất...) hoặc đính kèm danh mục vật tư chào giá.
- Đơn giá bao gồm các chi phí vật tư lắp đặt và các chi phí khác (nếu có)
- USB chứa toàn bộ hồ sơ dự thầu (bao gồm hồ sơ kỹ thuật và hồ sơ xuất giá) và file Excel chào giá chi tiết

Mọi chi tiết liên hệ với Bên mời thầu tại:

- Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long
- Địa chỉ: số 150, đường 14/9, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long
- Thông tin liên hệ khảo sát và nộp hồ sơ Dự thầu: Phòng Kế hoạch Dự án

Mr. Khanh - Điện thoại 0907.267.869 - Email: khanh.nc@dcl.vn

- Thông tin làm rõ kỹ thuật:

Mr. Thái - Giám đốc Nhà máy - Điện thoại: 0913 813 639 - Email: thai.dn@dcl.vn

Hồ sơ đề xuất sẽ được Bên mời thầu mở nội bộ sau thời điểm đóng thầu.

Trân trọng!

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH DỰ ÁN

M.S.D.N: 1500202535-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
TỈNH VĨNH LONG

LƯƠNG NGỌC LƯỢNG

PHẦN B – BẢNG TIÊN LƯỢNG ĐỊNH HƯỚNG

STT	Nội dung	Nhãn hiệu/ Xuất xứ	ĐVT	Khối lượng	Ghi chú
A	**PHẦN THIẾT BỊ CHÍNH**				
1	AHU/ FCU Lưu lượng: 750 L/s Công suất coil lạnh: 13.5 kW Nguồn: 380V/3P/50Hz	Daikin/ York/ Saiver	bộ	1,0	
2	Quạt tăng áp Lưu lượng: 750 L/s Cột áp: 500 Pa Nguồn: 380V/3P/50Hz	Kruger/ Phương Linh - Việt nam	bộ	1,0	
3	Quạt gió thải Lưu lượng: 750 L/s Cột áp: 200 Pa Nguồn: 380V/3P/50Hz	Kruger/ Phương Linh - Việt nam	bộ	1,0	
B	**PHẦN VẬT TƯ**				
I	**Miệng gió - Hộp gió - Bộ lọc - Van gió**				
1	Lắp đặt hộp lọc và lọc Hepa FB: 670x670mm - Lọc Hepa H11: 610x610x150mm	Việt Nam/ Camfil-Malaysia	bộ	1,0	
2	Lắp đặt miệng gió hồi trần 600x600x150mm - Miệng gió hiện hữu	Việt Nam	cái	1,0	Di dời từ phòng bảo trì sang phòng nang chờ lựa
3	Lắp đặt miệng gió khuếch tán 450x450mm - Kết nối đường ống gió hiện hữu	Việt Nam	cái	3,0	Cấp gió phòng bao bì cấp 2
4	Lắp đặt miệng gió hồi trần 400x400mm - Kết nối đường ống gió hiện hữu	Việt Nam	cái	2,0	Cấp gió phòng bao bì cấp 2
5	VCD Ø350	Việt Nam	cái	1,0	
6	VCD Ø250	Việt Nam	cái	5,0	
II	**Hệ thống ống gió**				
1	Ống gió tole mạ kẽm Z08 dày 0,58mm	Hoa sen/ Phương Nam	m2	30,0	
2	Ống gió mềm D350	Việt Nam	m	10,0	
3	Ống gió mềm D250	Việt Nam	m	10,0	
4	Cách nhiệt ống gió dày 25mm	Neolon	m2	35,0	
5	Panel cover miệng gió hiện hữu	Việt Nam	m2	2,0	
III	**Ống nước lạnh**				
1	Đường ống nước DN25, dày 2.0mm	Seah/Hòa Phát	m	30,0	
2	Cách nhiết ống nước lạnh DN25 dày	Việt Nam	m	30,0	
IV	**Van nước Chiller**				
1	Khớp nối mềm DN25	SW-Korea	cái	2,0	
2	Lọc Y DN25	Miha-Việt Nam	cái	1,0	
3	Van cổng DN25	Miha-Việt Nam	cái	2,0	
4	Van điều khiển 2 ngã DN25	KST-Korea	cái	1,0	
5	Van cân bằng DN25	Gala-Hongkong	cái	1,0	

6	Áp kế kèm van	Wise-Korea	cái	2,0	
7	Nhiệt kế	Wise-Korea	cái	2,0	
8	Van bi xả đáy DN20	Miha-Việt Nam	cái	2,0	
9	Bọc cách nhiệt van	Việt Nam	los	1,0	
V	**Đường ống nước ngưng**				
1	Ống nước ngưng uPVC Ø27 kèm cách nhiệt dày 13mm	Bình Minh Superlon-Malaysia	m	15,0	
VI	**Điện động lực**				
1	Tủ điều khiển	Việt Nam	cái	1,0	
2	MCB cấp nguồn		cái	1,0	Tận dụng có sẵn
3	Cable 4x1C 4mm2 Cu/XLPE/PVC + E1C 4mm2 Cu/PVC	Cadivi-Việt Nam	m	10,0	
4	Ống PVC D25	MPE-Việt Nam	m	10,0	
VII	**XDCB**				
1	Panel vách PU/PIR dày 50mm	Việt Nam	los	1,0	Phòng phơi nang
2	Cửa panel 1 cánh 900 x 2200mm	Việt Nam	los	1,0	Phòng phơi nang
3	Lắp vách, cửa đi, miệng gió, khoá liên động, đèn chiếu sáng	Việt Nam	los	1,0	Phòng tiệt trùng
4	Cải tạo, dậm vá nền phù hợp GMP	Việt Nam	los	1,0	Phòng tiệt trùng
TỔNG CỘNG GIÁ TRƯỚC THUẾ					
THUẾ VAT 8%					
TỔNG CỘNG GIÁ TRỊ SAU THUẾ					

Lưu ý: Khối lượng trên là khối lượng định hướng, Nhà thầu khảo sát để lên phương án và khối lượng công việc theo thực tế để thực hiện chào giá.

PHẦN D – ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG

- Tạm ứng : 30% tổng giá trị hợp đồng;
- Quyết toán : đến 100% giá trị quyết toán.
- Bảo lãnh bảo hành 5% (Bảo lãnh vô điều kiện, không hủy ngang):