

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**HỒ SƠ MỜI THẦU
CHÀO GIÁ CẠNH TRANH**

**GÓI THẦU: CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT LAF CÂN, LAF LẤY MẪU (BAO GỒM
CẢI TẠO HỆ THỐNG HVAC, SỬA CHỮA XDCB LIÊN QUAN)**

ĐỊA ĐIỂM: 21B PHAN ĐÌNH PHÙNG - P. TÂN HẠNH - TỈNH VĨNH LONG

BÊN MỜI THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

Vĩnh Long, tháng 05 năm 2026



Vĩnh Long, ngày 06 tháng 05 năm 2026

Số: 09/TM. DCL

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Kính gửi: Quý công ty

Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (Sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức lựa chọn Nhà thầu thực hiện gói thầu: Cung cấp và lắp đặt laf cân, laf lấy mẫu (bao gồm cải tạo hệ thống HVAC, sửa chữa XDCB liên quan) cho Nhà máy Sản xuất Capsule.

Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long kính mời các Nhà thầu đáp ứng đủ năng lực, quan tâm tham dự đấu thầu, cụ thể như sau:

1. Thông tin gói thầu:

- Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt laf cân, laf lấy mẫu (bao gồm Cải tạo hệ thống HVAC, sửa chữa XDCB liên quan) cho Nhà máy Sản xuất Capsule.
- Địa điểm thực hiện: Số 21B Phan Đình Phùng, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long
- Hình thức: Chào giá cạnh tranh
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: **không quá 90 ngày**
- Thời gian Khảo sát hiện trường: từ 07/05/2026 đến 15/05/2026
- Thời gian nộp Hồ sơ dự thầu: **trước 16h00 ngày 19/05/2026**

2. Mô tả công việc chính của gói thầu:

- Nhà thầu khảo sát hiện trạng để nắm rõ phạm vi công việc, điều kiện lắp đặt thực tế để thiết kế thiết bị chính phù hợp (Laf cân, laf lấy mẫu)
- Cải tạo lại hệ thống HVAC cấp D, chiếu sáng, khu vực đặt laf cân, laf lấy mẫu, phòng chức năng liền kề sao cho phù hợp với 2 laf mới.
- Di dời hệ thống Airshower phù hợp theo phương án cải tạo mới
- Di dời, cải tạo lại vách ngăn panel, hoàn thiện sơn nền epoxy sau khi cải tạo.

3. Phạm vi yêu cầu Nhà thầu:

Nhà thầu tính toán mọi chi phí cấu thành nên giá các thiết bị đáp ứng yêu cầu của Bên mời thầu (Chi tiết hồ sơ yêu cầu xem lại Phụ lục kèm theo Thông báo mời thầu này), chi phí lợi nhuận, chi phí quản lý doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

- Chuẩn bị công trường phục vụ thi công lắp đặt;
- Cung cấp đầy đủ vật tư, nhân lực và thiết bị thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công theo hồ sơ hợp đồng;
- Cung cấp đầy đủ các tài liệu kỹ thuật liên quan đến việc lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng bảo trì thiết bị;
- Cung cấp đầy đủ các hồ sơ: chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) của laf cân, laf lấy mẫu....
- Vận hành, chạy thử thiết bị trước khi bàn giao;

- Xử lý, khắc phục các sai sót, khuyết điểm của hệ thống thiết bị lắp đặt;
- Các chi phí tài chính khác đảm bảo hoàn thiện gói thầu;
- Chuyển giao công nghệ, hướng dẫn vận hành;
- Thu dọn, bàn giao sau khi hoàn thành;
- Bảo hành gói thầu trong thời hạn ≥ 12 tháng
- **Lưu ý:** Nhà thầu phải thực hiện khảo sát hiện trạng để nắm rõ phạm vi công việc, mặt bằng để thực hiện lắp đặt, thi công. **Nhà thầu nào không khảo sát sẽ không được xem xét hồ sơ dự thầu.**

4. Hồ sơ mời thầu và nội Dung thầu.

Hồ sơ Dự thầu được đóng niêm phong trong phong bì, bao gồm:

1- Hồ sơ kỹ thuật:

- Năng lực pháp lý (Có giấy phép kinh doanh phù hợp với phạm vi công việc được yêu cầu);
- Tài liệu kỹ thuật thiết bị;
- Bản vẽ thiết kế lắp đặt, lắp lấy mẫu;
- Catalogue vật tư thiết bị đi kèm;
- Cam kết bảo hành, bảo trì

2- Hồ sơ xuất giá (Bản cứng đóng dấu);

- Thư chào giá
- Bảng kê đơn giá chi tiết (có cột xuất xứ hàng hoá, thiết bị, nơi sản xuất...) hoặc đính kèm danh mục vật tư chào giá.
- Đơn giá bao gồm các chi phí vật tư lắp đặt và các chi phí khác (nếu có)

Lưu ý: Nhà thầu gửi kèm USB chứa toàn bộ hồ sơ dự thầu (bao gồm hồ sơ kỹ thuật và hồ sơ xuất giá) và file Excel chào giá chi tiết

Mọi chi tiết liên hệ với Bên mời thầu tại:

- Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long
- Địa chỉ: Số 150, đường 14/9, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long
- Thông tin liên hệ làm rõ hồ sơ, nội dung hồ sơ Dự thầu: Phòng Kế hoạch Dự án
Mr. Khanh - Phó phòng KHDA - Điện thoại 0907.267.869 - Email: khanh.nc@dcl.vn
- Thông tin liên hệ làm rõ kỹ thuật:
Mr. Thái - Giám đốc NM Capsule - Điện thoại 0913.813.639 - Email: thai.dn@dcl.vn

Hồ sơ dự thầu sẽ được Bên mời thầu mở nội bộ sau thời điểm đóng thầu.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHARM DƯỢC CỬU LONG TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH DỰ ÁN



LƯƠNG NGỌC LƯỢNG

PHẦN A – CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT LAF CÂN, LAF LẤY MẪU

PHỤ LỤC 1: TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT THIẾT BỊ LAF CÂN

NỘI DUNG	TIÊU CHÍ	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Laf cân	Kích thước ngoài	Khoảng (2250 x 1900 x 2200) mm
	Kích thước làm việc (khu vực thao tác lấy mẫu)	Khoảng (2000 x 1500 x 1800) mm
	Vật liệu	Inox 304
	Cấp sạch	Cấp D theo quy định của GMP - WHO
	Hệ thống xử lý không khí	- Gió cấp trần, yêu cầu trần thổi gió phải phủ hết diện tích khu vực làm việc. Gió hồi chân LAF → Dòng khí 1 chiều - Số lần trao đổi không khí: 15 – 48 lần/ h - Chênh áp trong và ngoài LAF: 5- 15 Pa - Độ ồn: không quá 70 dB
Các chi tiết kèm theo	- Đèn chiếu sáng khu vực làm việc: ≥ 500 Lux - Có đồng hồ chênh áp để theo dõi chênh áp lọc HEPA - Có đồng hồ chênh áp để theo dõi chênh áp trong và ngoài LAF. - Có ổ cắm điện bên trong LAF. - Có bảng điều khiển - Phần gắn màng lọc được thiết kế sao cho thuận lợi trong việc kiểm tra độ rò rỉ của lọc HEPA	

NỘI DUNG	TIÊU CHÍ	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
	Yêu cầu khác	Có bàn đế cân bằng Inox, mặt bàn bằng Inox có đục lỗ. Kích thước (D x R x C): (60 x 40 x 80) Vị trí để bàn: bên trong LAF.
		Sản xuất trong từ 2026 về sau
		Cung cấp đầy đủ CO, CQ
		Điều kiện bảo hành: ≥ 12 tháng

PHỤ LỤC 2: TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT THIẾT BỊ LAF LẤY MẪU

NỘI DUNG	TIÊU CHÍ	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Laf lấy mẫu	Kích thước ngoài	Khoảng (1650 x 1900 x 2200) mm
	Kích thước làm việc (khu vực thao tác lấy mẫu)	Khoảng (1400 x 1500 x 1800) mm
	Vật liệu	Inox 304
	Cấp sạch	Cấp D theo quy định của GMP - WHO

Chữ ký

NỘI DUNG	TIÊU CHÍ	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
	Hệ thống xử lý không khí	<ul style="list-style-type: none"> - Gió cấp trần, yêu cầu trần thổi gió phải phủ hết diện tích khu vực làm việc. Gió hồi chân LAF → Dòng khí 1 chiều - Số lần trao đổi không khí: 15 – 48 lần/ h - Chênh áp trong và ngoài LAF: 5- 15 Pa - Độ ồn: không quá 70 dB
	Các chi tiết kèm theo	<ul style="list-style-type: none"> - Đèn chiếu sáng khu vực làm việc: ≥ 500 Lux - Có đồng hồ chênh áp để theo dõi chênh áp lọc HEPA - Có đồng hồ chênh áp để theo dõi chênh áp trong và ngoài LAF. - Có ổ cắm điện bên trong LAF. - Có bảng điều khiển - Phần gắn màng lọc được thiết kế sao cho thuận lợi trong việc kiểm tra độ rò rỉ của lọc HEPA
	Yêu cầu khác	<p>Có bàn để cân bằng Inox, mặt bàn bằng Inox có đục lỗ. Kích thước (D x R x C): (60 x 40 x 80) Vị trí để bàn: bên trong LAF.</p> <p>Sản xuất trong từ 2026 về sau</p> <p>Cung cấp đầy đủ CO, CQ</p> <p>Điều kiện bảo hành: ≥ 12 tháng</p>



PHẦN B – TIÊN LƯỢNG MỜI THẦU

1. BẢNG KHỐI LƯỢNG CHI TIẾT MỜI THẦU

GÓI THẦU: CUNG CẤP LẮP ĐẶT LAF CÂN, LAF LẤY MẪU (BAO GỒM CẢI TẠO HỆ THỐNG HVAC, SỬA CHỮA XDCB LIÊN QUAN)

ĐỊA ĐIỂM: Số 21B Phan Đình Phùng, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long

STT	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ TÍNH	KHỐI LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN	GHI CHÚ
1	Laf lấy cân	Cái	1			
2	Laf lấy mẫu	Cái	1			
3	Di dời, cải tạo hoàn thiện hệ thống HVAC	Hệ	1			
4	Di dời, cải tạo hệ vách, cửa panel, dậm vá hoàn thiện nền epoxy	Hệ	1			
5	Di dời Airshower	Hệ	1			
TỔNG GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ:						
THUẾ VAT 8%						
TỔNG GIÁ TRỊ BAO GỒM THUẾ VAT						

Ghi chú:

- a) Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm đọc, tìm hiểu, và nghiên cứu kỹ HSMT trước khi hoàn tất Bảng tiên lượng. Chỉ dẫn kỹ thuật, tiến độ ... được xem như là có tính giải thích lẫn nhau và không được xem xét ưu tiên cho bất kỳ thiếu sót nào trong HSMT.
- b) Nhà thầu được coi như hiểu kỹ và tính toán đầy đủ chi phí trong HSMT của mình cho các điều kiện tại công trường, bản chất và độ phức tạp của công việc sẽ được thực hiện, các thay đổi trong quá trình thi công hoặc có thể phải thực hiện trên hoặc xung quanh công trường và tất cả các thay đổi về điều kiện tự nhiên trên công so với thực tế tại thời điểm đấu thầu.
- c) Đơn giá trong Bảng tiên lượng sẽ được coi như là bao gồm tất cả các công việc được miêu tả và được coi như là bao gồm tất cả các nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà thầu và các rủi ro được quy định hoặc ngụ ý trong tài liệu, và tất cả các công việc cần thiết để thi công một cách chuẩn xác bao gồm khảo sát, thiết lập, máy móc thiết bị, công nhân, giám sát, thiết bị, lắp đặt, bảo hành, bảo hiểm, lợi nhuận, thuế cùng với nghĩa vụ và trách nhiệm chung được quy định hay ngụ ý trong hợp đồng. Chi phí cho bất kỳ nghĩa vụ nào của nhà thầu mà không được chỉ ra trong bảng tiên lượng được xem như đã bao gồm trong giá và đơn giá của hợp đồng.

PHẦN C – ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG

- Tạm ứng : 30% tổng giá trị hợp đồng;
- Thanh toán giai đoạn : Không áp dụng
- Quyết toán : Sau khi nghiệm thu thanh toán đến 100% giá trị quyết toán.
- Bảo lãnh (Bảo lãnh vô điều kiện, không hủy ngang):
 - Bảo lãnh thực hiện hợp đồng: 10%
 - Bảo lãnh tạm ứng: 30%
 - Bảo lãnh bảo hành: 5%

